

Сайдинг без утепления



Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Устройство обрешетки	Саморезы оцинкованные
Монтаж гидроветрозащиты	Сайдинг Grand line
Установка стартовых и угловых планок	Планка стартовая
Монтаж сайдинга	Планка финишная
Монтаж доборных элементов	Планка соединительная
Заготовительные работы	J-профиль
Разборка строительных лесов	Доборные элементы
Уборка мусора со строительной площадки	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 400 руб за 1 м²	Итого: 630 руб за 1 м²

Сайдинг с утеплением 50 мм



Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Устройство обрешетки	Утеплитель технениколь каменная вата 35 кг/м ³ толщина 50 мм
Монтаж гидроветрозащиты	Саморезы оцинкованные
Установка стартовых и угловых планок	Сайдинг Grand line
Монтаж сайдинга	Планка стартовая
Монтаж доборных элементов	Планка финишная
Заготовительные работы	Планка соединительная
Разборка строительных лесов	J-профиль
Уборка мусора со строительной площадки	Доборные элементы
	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 550 руб за 1 м²	Итого: 730 руб за 1 м²

Сайдинг с утеплением 100 мм



Фронт работ	Материалы
Сборка строительных лесов	Обрешетка брус 50x50
Выгрузка и складирование строительного материала	Дюбеля для обрешетки
Подготовка основания	Диффузная мембрана(ветрозащита)
Устройство обрешетки	Утеплитель технениколь каменная вата 35 кг/м ³ толщина 100 мм
Монтаж гидроветрозащиты	Саморезы оцинкованные
Установка стартовых и угловых планок	Сайдинг Grand line
Монтаж сайдинга	Планка стартовая
Монтаж доборных элементов	Планка финишная
Заготовительные работы	Планка соединительная
Разборка строительных лесов	J-профиль
Уборка мусора со строительной площадки	Доборные элементы
	Снабжение материалами
	Строительные леса на время производства работ
Итого: 550 руб за 1 м²	Итого: 790 руб за 1 м²